

Представительный орган муниципального образования «Город Глазов» - Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» (Глазовская городская Дума)



«Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн кар Думаез – «Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн быръем езэсэз (Глаз кар Дума)

РЕШЕНИЕ
Глазовской городской Думы
четвертый созыв

№ 699

4 марта 2009 года

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов» по развитию систем водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2010 год

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов».

Глазовская городская Дума решает:

Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов» по развитию систем водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2010 год.

Глава города Глазова
город Глазов
« 4 » марта 2009 года



В.Ю. Перешени

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов» по развитию систем водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2010 год

I. Водоснабжение

Капитальное строительство второй нитки магистрального водовода от насосных станций первого подъема до насосной станции второго подъема

1. Задача работы: повышение надежности водоснабжения г. Глазова.
2. Наименование работ: Капитальное строительство второй нитки магистрального водовода от насосных станций первого подъема до насосной станции второго подъема (завершение 3-го, начало 4-го этапа).
3. Оборудование и материалы:
 - трубы ВЧШГ О300 – длиной 0,8 км;
 - сборный железобетон – 30 тонн;
 - задвижки О300 мм – 10 штук.
4. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов".
5. Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов".
6. Капитальное строительство второй нитки магистрального водовода от насосных станций первого подъема до насосной станции второго подъема обеспечит:
 - подачу воды в насосную станцию второго подъема по двум независимым водоводам;
 - исключение аварийных ситуаций на водоводах с прекращением подачи питьевой воды в город;
 - увеличение подачи питьевой воды в г. Глазов;
 - экономию электроэнергии на насосных станциях первого подъема, вследствие уменьшения сопротивления трубопроводов и возможности перекачивать воду с меньшими энергозатратами.

II. Водоотведение

1. Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на канализационной насосной станции № 4

1. Задача работы: увеличить объем канализационных стоков в районе новой застройки по улице Колхозной.
2. Наименование работ: модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на канализационной насосной станции № 4, расположенной по адресу: УР, г. Глазов, от северо-восточного угла дома № 40 по ул. Пионерской 73,5 м. на восток и 49,0 м. на север.
 - 1.1. Проектные работы: модернизация КНС № 4;
 - 2.2. Монтажные работы: модернизация КНС № 4:
 - а) замена существующих насосов типа ФГ 144/46 в количестве 3 шт. на насосы фирмы Grundfos марки S1 174Н (3шт.);
 - б) установка дополнительного шкафа управления насосами;

в) замена арматуры, установка шаровых обратных клапанов, замена внутреннего трубопровода.

3. Оборудование:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Насос S1 174B, Grundfos	шт.	3
2	Частотный преобразователь, 18,5 кВт, Danfoss	шт.	1
3	Шкаф 800 x 1400 x 400, Rital	шт.	1
4	Контроллер ICP, с панелью	шт.	1
5	Контактор ПМУ	шт.	6
6	Авт. выключатель СТИ 45МВ, Danfoss	шт.	4
7	Вводной выключатель, VCF4	шт.	1
8	Датчик давления MBS 3000, Danfoss	шт.	2
9	Комплект поплавковых выключателей	шт.	1
10	Прибор контроля аварийного состояния, ASM3	шт.	3
11	Прибор контроля сопротивления изоляции, SARI2	шт.	3
12	Датчик контроля торцевых уплотнений, OCT	шт.	3
13	Мешалка ADM	шт.	1
14	Задвижка клиновья, Ду 200	шт.	4
15	Обратный клапан, Ду 200	шт.	3
16	Колено для сухой установки	шт.	3
17	ВРУ с АВР	шт.	1
18	РП	шт.	1
19	Прочие материалы (трубы, фланцы, кабели и др.)	компл.	1

4. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов".

5. Исполнитель:

5.1. ТЭО по модернизации КНС № 4 выполняет ООО НПП "Энерготех";

5.2. Монтажные работы по реконструкции КНС № 4 выполняет ООО НПП "Энерготех".

6. Выполнение модернизации канализационной насосной станции № 4 позволит:

- увеличить объем канализационных стоков в районе новой застройки по улице Колхозной;
- сократить потребление электроэнергии;
- увеличить срок службы трубопроводов вследствие уменьшения аварийных ситуаций от гидроударов при запуске насосов;
- увеличить срок эксплуатации насосов в 2 раза;
- присоединить новых потребителей услуг по водоотведению;
- обеспечить качество и бесперебойность оказания услуг по водоотведению.