


Тип 1



Существующая дорожная одежда

Выравнивающий слой: из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II ГОСТ 9128-97* -0,04

Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Тип Б марка II, ГОСТ 9128-97* -0,04

ПГС ГОСТ 25607-94* -0,10

Расход материалов на 1000 м² покрытия

Наименование конструктивных слоев	мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь, т	крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь, т	битум, т	На 1000 м ²	
				песчано-гравийная смесь, м ³	вода, м ³
Покрытие из горячего плотного мелкозернистого щебеночного асфальтобетона тип Б марки II толщиной 4 см	96,6		0,0108		
Выравнивающий слой: горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки II (Расход на 100т)		101			
Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см				124	20

2351-АД. 2

Приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети г.Глазова Удмуртской Республики - улица Спортивная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Кочурова			
Проверил		Баркова			
Рук. группы		Баркова			
Нач. отдела		Журавлев			
ГИП		Журавлев			
Н. контр.		Кокшапова			

Поперечный профиль конструкции дорожной одежды

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Автодормостпроект